Errichtung eines Werkstatt- und Magazingebäudes



ZUSAMMENFASSUNG

Errichtung eines Werkstatt- und Magazingebäudes in 8 Monaten. Von Rohbauarbeiten bis zu Malerarbeiten.

DAS PROJEKT

- Bauzeit: 8 Monate

Erd-, Entwässerungs- und Oberflächenarbeiten

- Bodenaushub und -abfuhr ca. 7.600 m^3
- HKS-Material als Bodenaustausch ca. 2.800 m^3
- Entwässerungsleitungen aus Beton, Steinzeug und PVC-KG ca. 190 m
- Betonsteinpflaster einschl. Unterbau ca. 1.250 m^2
- Winkelstützwand, Höhe bis 4,10 m, ca. 50 lfm

Rohbauarbeiten:

- Schalung verschiedener Bauteile ca. 2.000 m^2
- Beton verschiedener Bauteile ca. 830 m^3
- Bewehrung verschiedener Bauteile ca. 90 to
- KS-Mauerwerk als Sichtmauerwerk ca. 195 m^3
- KS-Mauerwerk als Verblendmauerwerk ca. 370 m^2

Ausbaugewerke:

- Industrieestrich (Magnesiaestrich) ca. 1.500 m^2
- Fliesenarbeiten
  - Wand ca. 60 m^2
  - Boden ca. 320 m^2
- Trockenbauarbeiten
  - Wände ca. 180 m^2
  - abgehangene Decken ca. 320 m^2
- Malerarbeiten ca. 3.300 m^2

FACTS

Standort	Bottrop , Deutschland
Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	860,000 EUR
Baubeginn	Jänner 2007

LEISTUNGEN

Tesch

Hochbau