Erweiterung Testanlage für Brandschutzglas



ZUSAMMENFASSUNG

Erweiterung der Testanlage für Brandschutzglas der NS Group, Werk Pilkington Gelsenkirchen.

DAS PROJEKT

Art und Umfang der Arbeiten:

Für die Erweiterung der Testanlage wurde die besehende Einrichtung um ca. 300 m^2 Hallenfläche erweitert.

Nach umfangreicher Rodungsarbeiten lag eine besondere Herausforderung darin, die Erd- und Abbrucharbeiten aufgrund der Nachbarbetriebe möglichst erschütterungsarm durchzuführen.

Die Arbeiten wurden daher mit entsprechenden Geräten unter äußerster Vorsicht durchgeführt.

Anschließend wurde die Gründung einschl. ca. 300 m^2 oberflächenvergüteter Stahlbetonboden erstellt.

Zu den weiteren Arbeiten gehörten die Stahlbauarbeiten sowie die Erstellung der Gebäudehülle aus Trapezblechen einschl. Fenster, Türen und Toren.

FACTS

Standort	Haydnstraße 19, Gelsenkirchen , Deutschland

Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	500,000 EUR
Baubeginn	August 2014
Fertigstellung	Februar 2015
Auftraggeber	NSG Group

LEISTUNGEN

Tesch

Industriebau