

Krefeld - Tiefbau



ZUSAMMENFASSUNG

Bauzeit nur 10 Wochen für ca. 180 m Trasse inkl. komplettem Straßenbau.

DAS PROJEKT

- Stauraumkanal DN 1200 mit Stahlbetonrohren
- Schmutzwasserkanal DN 300 mit Betonrohren
- Trinkwasserleitung aus HDPE Rohren in DN 250
- Kammerdielenverbau
- Grabentrasse direkt neben begehbarem Versorgungskanal
- Tiefbauarbeiten mit vielen Schnittstellen zu den Betrieben
- Hohe Anforderungen bei der Grabenverfüllung mit Ziehen der Verbaueinheiten
- Bauzeit nur 10 Wochen für ca. 180 m Trasse inkl. komplettem Straßenbau

FACTS

Standort Krefeld , Deutschland

Status fertiggestellt

Bauvolumen (Wert unserer Leistungen) 460,000 EUR

Baubeginn Jänner 2008

LEISTUNGEN

Tesch

Tiefbau



<https://implenia.com/de-at/referenzen/detail/ref/krefeld-tiefbau/>

Creation: 21.04.2026 02:17