

Neubau Parking II Roche



ZUSAMMENFASSUNG

Neubau eines Parkhaus mit 9 Parkdecks, 2 Auffahrtswendel und 4 Treppenhäuser in Ortbeton und Elementen

HERAUSFORDERUNGEN

- Rohbauzeit 9 Monaten
- Koordination mit Element-Systembau
- Wandschalungen bis 6.0m
- Treppenhaus mit Kletterschalung
- Wendel (Fahrbanhrampe)
- Hohe Standards für die Arbeitssicherheit

WEITERE INFORMATIONEN

Technische Angaben

12'400m³ Beton
1050 t Bewehrung

FACTS

Standort	Wurmisweg, Kaiseraugst, Schweiz
Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	12.1 Mio. CHF
Baubeginn	September 2014
Fertigstellung	Mai 2015
Auftraggeber	F. Hoffmann - La Roche AG



<https://implenia.com/de-at/referenzen/detail/ref/neubau-parking-ii-roche/>

Creation: 19.02.2026 10:00