

## Krefeld - Tiefbau



### ZUSAMMENFASSUNG

Bauzeit nur 10 Wochen für ca. 180 m Trasse inkl. komplettem Straßenbau.

### DAS PROJEKT

- Stauraumkanal DN 1200 mit Stahlbetonrohren
- Schmutzwasserkanal DN 300 mit Betonrohren
- Trinkwasserleitung aus HDPE Rohren in DN 250
- Kammerdielenverbau
- Grabentrasse direkt neben begehbarem Versorgungskanal
- Tiefbauarbeiten mit vielen Schnittstellen zu den Betrieben
- Hohe Anforderungen bei der Grabenverfüllung mit Ziehen der Verbaueinheiten
- Bauzeit nur 10 Wochen für ca. 180 m Trasse inkl. komplettem Straßenbau

### FACTS

**Standort** Krefeld , Deutschland

**Status** fertiggestellt

**Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)** 460.000 EUR

**Baubeginn** Januar 2008

## LEISTUNGEN

---

Tesch

Tiefbau



---

<https://implenia.com/de-de/referenzen/detail/ref/krefeld-tiefbau/>

Creation: 25.04.2026 14:18