

## Lärmschutzwände Flörsheim am Main



### ZUSAMMENFASSUNG

Errichtung von Lärmschutzwänden in Flörsheim am Main

### DAS PROJEKT

Im Zuge des Konjunkturpaket II „Lärmsanierung an Schienenwegen des Bundes“ werden in Flörsheim am Main Lärmschutzwände geplant und gebaut.

### LEISTUNGEN IM DETAIL

Die Baumaßnahme umfasst die Herstellung von sechs Lärmschutzwänden (3,00 m über SO) mit einer Gesamtlänge von 3.707 m. Entlang der Lärmschutzwände werden – im Bereich von Bestandsbauwerken – 9 St. Sonderbauwerke hergestellt sowie diverse Gründungen mittels Einzel- u. Streifenfundamenten.

### HERAUSFORDERUNGEN

Während einer dreiwöchigen Vollsperrung (24 h, beide Gleise) der Bahnstrecke müssen fünf der insgesamt sechs Wände komplett fertiggestellt werden. Das entspricht einer Länge von 3.248 m bzw. 88 % des Gesamtvolumens. Die Abwicklung in

so kurzer Zeit setzt eine akribische Arbeitsvorbereitung in Bezug auf die Personal- und Geräteplanung, die Materiallogistik etc. voraus. Die Abteilung Lean-Management wurde bereits – insbesondere für das Thema LKW-Anlieferungen und Logistik – involviert.

## NACHHALTIGKEIT

Schaffung von Ersatzflächen für Eidechsen und Vegetation durch die Deutsche Bahn. Minimierung der Lärmbelastung der Anwohner.

## FACTS

---

<b>Standort</b>	Flörsheim am Main , Deutschland
<b>Status</b>	fertiggestellt
<b>Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)</b>	5,352 Mio. EUR
<b>Baubeginn</b>	Januar 2021
<b>Fertigstellung</b>	Januar 2022
<b>Bauherrschaft</b>	DB Netz AG
<b>Gesamtleitung</b>	KMS Bauüberwachung GmbH
<b>Projektleitung</b>	DB Netz AG, Regionalbereich West
<b>Architekt</b>	Entwurfsplaner: Schönhofen Ingenieure PartGmbH, Kaiserslautern
<b>Planung</b>	BIB Kutz GmbH & Co KG, Beratende Ingenieure im Bauwesen

## LEISTUNGEN

Ingenieurbau

Lärmschutz



---

<https://implenia.com/de-de/referenzen/detail/ref/laerschutzwaende-floersheim-am-main/>

Creation: 05.06.2026 08:57