Sanierung der Kugeln 13 + 14 – Chemiepark Marl



ZUSAMMENFASSUNG

Die Implenia Tesch GmbH saniert die Rückhalteeinrichtung zweier Kugeltanks im Chemiepark Marl.

DAS PROJEKT

Die Implenia Tesch GmbH saniert die Rückhalteeinrichtung der Kugeltanks 13 und 14 im Chemiepark Marl.

Art und Umfang der Arbeiten:

- Erdarbeiten, Pfahlgründungen sowie Abbruch und Entsorgung von Beton und Stahlbeton
- Errichtung neuer Stahlbeton-Zerrbalken
- Neue Betonoberfläche aus hochbeständigem DUCON-Hochleistungsbeton
- Anpassungen an bestehenden Rohrleitungen
- Herstellung neuer Edelstahlrinnen und Wandanschlüsse
- Abdichtungs-, Verankerungs- und Fugenausbildungsarbeiten

FACTS

Standort	Marl , Deutschland
Status	im Bau
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	2,3 Mio. EUR

Baubeginn	Juni 2024
Fertigstellung	Juni 2026

LEISTUNGEN

Tesch

Industriebau