
Schule und Markt









ZUSAMMENFASSUNG

Implenia errichtet in Heilbronn einen Schulneubau in Holz-/Hybridbauweise sowie im Sockelgeschoss einen Markt.

DAS PROJEKT

Implenia Hochbau realisiert die Erweiterung der Grundschule Alt-Böckingen an der Ludwigsburger Straße. Weitere Klassenzimmer, Räume für die Ganztagsbetreuung sowie eine Mensa sind notwendig geworden, damit die Schule zu einer vierzügigen Grundschule und Ganztagsschule ausgebaut werden kann.

LEISTUNGEN IM DETAIL

Die neuen Räume sind in einem dreigeschossigen Gebäude untergebracht, das im Süden an die bestehende Schule angrenzt und zur Klingenberger Straße hin Gewerbeflächen bietet.

Das Sockelgeschoss (Marktbereich) wird als massive Konstruktion aus Recyclingbeton errichtet. Eine vertikal strukturierte Holzlamellenverkleidung stellt den Bezug zum neuen Schulgebäude her und bestimmt den einladenden, freundlichen Charakter des Marktgebäudes. Das Schulgebäude wird als Holzrahmenkonstruktion aus vertikalen Lamellenprofilen und

Brettsperrholzkonstruktionen für Decke und Dach errichtet.

NACHHALTIGKEIT

Nachwachsende Rohstoffe, Recyclingbeton, Begrünung, Rigolen- und Zisternensystem.

WEITERE INFORMATIONEN

Bilder © Krummlauf Teske Happold Architekten und Cube Visualisierungen

FACTS

Standort	Ludwigsburger Straße 72-76, Heilbronn-Böckingen , Deutschland
Status	im Bau
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	12,61 Mio. EUR
Baubeginn	März 2025
Fertigstellung	Dezember 2026
Nutzung	Schule
Bauherrschaft	Bauherrengemeinschaft Stadt Heil-bronn (Amt für Liegenschaften und Stadterneuerung & Stadtsiedlung Heilbronn)
Architekt	Krummlauf Teske Happold Architektengesellschaft mbH, Heilbronn
Bruttogrundfläche (BGF)	3708 m^2
Anzahl Obergeschosse	3

LEISTUNGEN

- Hochbau
- Beraten und Planen
- Schlüsselfertiges Bauen