E39 Bjørset - Skjei





SHORT DESCRIPTION

Implenia hat eine neue, erweiterte bestehende E39 zwischen Bjørset und Skei in der Gemeinde Jølster gebaut.

THE PROJECT

Das Projekt umfasste die Modernisierung der bestehenden E39 mit Verbreiterung, 11 km Straße und einem neuen 6,5 km langen Fuß- und Radweg von Bjørset nach Skei entlang der Nordseite von Jølstravannet. Auf dem gesamten Streckenabschnitt wurden Frostschutzschichten und Überbau ausgetauscht. Von Årdal nach Skei wurde eine G/S-Straße gebaut, die durch einen 3 m breiten Graben mit einer Gesamtbreite von ca. 14,5 m von der Hauptstraße getrennt war. Auf der restlichen Strecke wurden auf beiden Seiten breite Seitenstreifen errichtet und die Gesamtfahrbahnbreite auf 9,5 m erhöht. Die Straße folgt im Allgemeinen der ursprünglichen Linie, jedoch mit einigen Kurvenverbesserungen. ÅDT auf der Strecke ist ca. 3500. Insgesamt wurden auf dem Projekt fünf Brücken gebaut, zwei davon Fußgänger- und Fahrradbrücken. 13.000 m2 Natursteinmauern und ca. 800 m2 Betonstützmauern wurden ebenfalls gebaut. Sprengung und Sicherung 3000 m mit Tunnel. Bildung und Befüllung von zwei Bodenablagerungen. Die Straße wurde während der gesamten Bauzeit durch die Baustelle für den Verkehr freigegeben.

FACTS

Location	Jølster , Norway
Status	completed
Construction volume (value of our services)	319 M NOK

Start of construction	March 2017
Completion	June 2019
Building owner	Statens Vegvesen Region Vest

SERVICES

Bridge construction

https://implenia.com/en/references/detail/ref/e39-bjoerset-skjei/

Creation: 04.11.2026 08:05