Assainissement de la rampe de lavage à Bottrop









BRÈVE DESCRIPTION

Implenia Tesch GmbH réalise l'assainissement de la rampe de lavage d'ArcelorMittal GmbH à Bottrop.

LE PROJET

Implenia Tesch GmbH a effectué les travaux suivants :
démolition, gros œuvre, revêtements, sécurité incendie et remise en état du béton.

Nature et étendue des travaux :
la première étape a consisté à éliminer les supports existants pour entièrement dégager les piliers jusqu'à la dalle de fondation. Il a fallu enlever le béton sur tout le tour des piliers, solives, plafonds et fondations sur une épaisseur d'environ 10 à 15 cm, en ménageant si possible l'armature restante. Après l'assainissement ou le renouvellement de l'armature, l'objectif était d'installer le béton projeté. Pendant ces travaux, des étayages de secours ont permis d'absorber les charges de la production. Pour des raisons de sécurité, tous les travaux ont été réalisés en étroite collaboration avec les experts techniques, la direction des travaux sur place ainsi que les coordinateurs en matière de santé et de sécurité.

FACTS

Site	Prosperstraße 350, Bottrop , Allemagne
Statut	Terminé
Volume de construction (valeur de nos services)	900'000 EUR
Début de la construction	Février 2014
Réalisation finale	Février 2015
Donneur d'ordre	ArcelorMittal Bremen GmbH

PRESTATIONS

Tesch

Construction industrielle

https://implenia.com/fr/references/apercu/ref/assainissement-de-la-rampe-de-lavage-a-bottrop/

Creation: 09.11.2026 20:05