Neubau Schulhaus Rotweg



BRÈVE DESCRIPTION

La construction sur quatre étages dans certaines parties est posée sur le parking public. Elle dispose d'un coffrage en bois ouvert horizontal et vertical sur trois étages.

LE PROJET

La construction flanque le côté longitudinal du bâtiment voisin et ces éléments de façade aussi ont été habillés avec un coffrage fermé.

LES SERVICES EN DÉTAIL

- Habillage de façade (coffrage en losange horizontal & vertical / coffrage avec couvre-joints)
- Habillage des plafonds avec des matériaux à base de bois (parking)

DIFFICULTÉS

L'habillage ouvert en bois de la façade est monté avec un système de consoles alu sur la construction massive. Cette construction en couches a exigé une attention particulière pour l'étanchéité au vent, qui est aussi considérée comme couche perméable à l'eau.

FACTS

Site	Rotweg 11, Wädenswil , Suisse

Statut	Terminé
Volume de construction (valeur de nos services)	850'000 CHF
Début de la construction	Janvier 2016
Réalisation finale	Décembre 2016
Constructeur-propriétaire	Stadt Wädenswil, Immobilien
Direction générale	Daniel Baumann
Gestion de construction	Meletta Strebel Architekten AG
Gestion de construction	Meletta Strebel Architekten AG

PRESTATIONS

Construction en bois

Construction des éléments