

## Construction d'un bâtiment de magasinage et d'atelier



### BRÈVE DESCRIPTION

Construction d'un bâtiment de magasinage et d'atelier en 8 mois. Des travaux de gros œuvre à la peinture.

### LE PROJET

- Durée de construction : 8 mois

Travaux de terrassement, de drainage et de surface

- Excavation et évacuation de la terre env. 7600 m<sup>3</sup>
- HKS pour remplacer le sol, env. 2800 m<sup>3</sup>
- Conduites de drainage en béton, céramique et PVC, env. 190 m
- Pavés en béton y compris sous-construction env. 1250 m<sup>2</sup>
- Mur de soutènement coudé, hauteur jusqu'au 4,10 m, env. 50 mètres courants

Gros œuvre :

- Coffrage de différents éléments, env. 2000 m<sup>2</sup>
- Bétonnage de différents éléments, env. 830 m<sup>3</sup>
- Armature de différents éléments, env. 90 t
- Maçonnerie en brique silico-calcaire apparente env. 195 m<sup>3</sup>

- Parement en brique silico-calcaire apparente env. 370 m<sup>2</sup>

Finitions :

- Chape industrielle (en magnésie) env. 1500 m<sup>2</sup>
- Carrelage
  - Mur env. 60 m<sup>2</sup>
  - Sol env. 320 m<sup>2</sup>
- Construction sèche
  - Murs env. 180 m<sup>2</sup>
  - Plafonds suspendus env. 320 m<sup>2</sup>
- Peinture env. 3300 m<sup>2</sup>

## FACTS

---

<b>Site</b>	Bottrop , Allemagne
<b>Statut</b>	Terminé
<b>Volume de construction (valeur de nos services)</b>	860'000 EUR
<b>Début de la construction</b>	Janvier 2007

## PRESTATIONS

---

Tesch

Construction de bâtiments



---

<https://impenia.com/fr/references/aperçu/ref/construction-dun-batiment-de-magasinage-et-datelier/>

Creation: 10.05.2026 13:21