

## Easy Day, Etablissement hospitaliers du Nord Vaudois



### BRÈVE DESCRIPTION

Le bâtiment répond à un besoin croissant de la demande, dans le domaine de la chirurgie ambulatoire et il permet de réaliser, dans un premier temps, les locaux nécessaires pour soulager les bâtiments actuels.

### LE PROJET

Implanté dans un angle du terrain, le bâtiment amorce l'extension planifiée de l'ensemble hospitalier et se distingue clairement des volumes construits alentours par ses lignes sobres, sa volumétrie équilibrée et l'expression originale de ses façades. La conception de ces dernières permet d'associer les deux types d'affectations requises, tout en conservant une expression d'ensemble homogène. Des entre-axes alternés de 1,30 m et 0,70 m permettent la souplesse d'aménagement voulue pour une adaptation aisée aux besoins des utilisateurs. Entièrement autonome, le bâtiment privilégie à tous les niveaux l'implantation des surfaces d'activités principales sur les aires périphériques, tandis que la partie centrale de la construction est préférentiellement attribuée aux locaux à usage secondaire. La qualité notoirement médiocre du sous-sol yverdonnois a conduit à la mise en place d'un concept structurel reposant sur un réseau de pieux de fondations, lequel reprend les charges d'un système porteur composé majoritairement, en élévation, de dalles en béton armé appuyées sur des piliers. Les éléments de contreventement sont pour l'essentiel constitués par les cages de circulations verticales.

### LES SERVICES EN DÉTAIL

Le terrain de 7'781 m<sup>2</sup> fait partie du domaine des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, à Yverdon et la construction sera intégrée, à moyen terme, dans l'extension proprement dite de l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains, objet d'un plan directeur et prévu pour l'horizon 2015. Avec ses 14'951 m<sup>3</sup> SIA répartis sur cinq niveaux hors-sol, l'édifice propose

deux étages administratifs de 1'000 m<sup>2</sup> chacun et un plateau hospitalier au niveau 3, soit 1'000 m<sup>2</sup> avec salles OP, stérilisation, zone de lits, salles d'attente et d'examen. Les centrales techniques CVSE trouvent place en un niveau d'attique de 535 m<sup>2</sup>. À noter qu'initialement, le programme ne comportait qu'un étage administratif, le second ayant été rajouté en cours de développement, entraînant ainsi un modeste rallongement de trois mois du délai contractuel. Un parking couvert est aménagé en surface, le sous-sol géotechniquement défavorable, n'étant pas exploité.

Volume de construction : 14'951 m<sup>3</sup>

## FACTS

---

<b>Site</b>	Rue de Plaisance 2 1400 , Yverdon-les-Bains , Suisse
<b>Statut</b>	Terminé
<b>Début de la construction</b>	Juin 2008
<b>Réalisation finale</b>	Juin 2009
<b>Architecte</b>	CCHE Architecture SA - Lausanne

## PRESTATIONS

---

Construction neuves



---

<https://implenia.com/fr/references/aperçu/ref/easy-day-etablissement-hospitaliers-du-nord-vaudois-entreprise-generale/>

Creation: 15.06.2026 19:33