
Construction de ponts de remplacement B470 Auerbach in der Oberpfalz







BRÈVE DESCRIPTION

Deux dos de champs existants le long de la B470 seront entièrement rénovés.

LE PROJET

Les deux ponts existants datant des années 1970, situés sur la B470 et enjambant les 3ème et 4ème chemins ruraux près d'Auerbach in der Oberpfalz, seront entièrement rénovés en raison de traces d'usure évidentes et de restrictions concernant la durabilité et la sécurité routière.

Pour réaliser cette mesure, un contournement provisoire sera tout d'abord mis en place afin de pouvoir assurer la circulation pendant la durée des travaux. Ensuite, les anciens ponts seront démolis. La nouvelle construction est réalisée sous forme de pont à une seule travée en béton armé avec une structure à cadre intégral. Ce type de construction garantit une construction robuste avec une longue durée de vie et des exigences d'entretien réduites. Des travaux de voirie, de terrassement et de drainage ainsi que la fabrication de l'équipement du pont seront réalisés en complément.

LES SERVICES EN DÉTAIL

- Travaux de béton et de béton armé : 1150 m^3 ; 175 t
- Terrassement : 8700 m^3
- Construction de routes : 5300 m^2.

DIFFICULTÉS

- La construction parallèle de deux ponts en seulement 7 mois.

FACTS

Site	Auerbach in der Oberpfalz , Allemagne
Statut	En construction
Volume de construction (valeur de nos services)	3,212 Mio EUR
Début de la construction	Mars 2025
Réalisation finale	Mai 2026
Donneur d'ordre	Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach

PRESTATIONS

Génie civil

Construction de ponts