Stadtwerke Essen - construction de canalisations







BRÈVE DESCRIPTION

Renouvellement d'une canalisation d'eaux mixtes DN 800 à DN 1000 – gestion des eaux usées pendant le chantier.

LE PROJET

- Renouvellement d'une canalisation d'eaux mixtes DN 800 à DN 1000
- Longueur 280 m à une profondeur comprise entre 3,50 m et 5,0 m
- 10 ouvrages spéciaux avec des poids allant de 16 t à 40 t
- Travaux de génie civil dans des sols de classe 6 et 7, y compris gestion des eaux souterraines
- Gestion des eaux usées pendant le chantier
- Sécurisation complexe de la circulation

FACTS

Site	Essen , Allemagne

Statut	Terminé
Début de la construction	Janvier 2007

PRESTATIONS

Tesch

Travaux publics

https://implenia.com/fr/references/apercu/ref/stadtwerke-essen-construction-de-canalisations/

Creation: 16.11.2026 09:40