Umgestaltung Worbstrasse





BRÈVE DESCRIPTION

Le projet comprenait l'assainissement et l'aménagement de la Worbstrasse entre le débouché de l'Allmendingenweg et la sortie du village.

LE PROJET

La chaussée a été complétée par une bande polyvalente afin de faciliter les changements de direction. Le trottoir du côté Siloah a été légèrement déplacé vers le sud. Dans la zone du nouveau trottoir et de la route, la couche de fondation a été renouvelée ou complétée, et toutes les bordures et couvercles de regards ont été remplacés. Le revêtement a été renouvelé sur l'ensemble de la chaussée et du trottoir. Comme les travaux ont tous été réalisés sous circulation, ils ont été répartis en plusieurs étapes.

Par ailleurs, le quai de la gare RBS de Siloah a été rehaussé afin de garantir un accès et une sortie adaptés aux personnes handicapées en direction de Worb. Afin de ne pas perturber l'horaire des trains, ces travaux ont été effectués de nuit.

LES SERVICES EN DÉTAIL

- Construction de routes
- Construction de revêtements
- Terrassement
- Construction de canalisations
- Construction de conduites industrielles
- Construction en béton coulé sur place

DIFFICULTÉS

- Espace restreint
- Respect du programme des délais
- Travaux sous forte circulation
- Exécution des travaux en plusieurs étapes
- Coordination entre les travaux préparatoires et la pose du revêtement
- Travail de nuit (construction de quais)

PLUS D'INFORMATION

Exécution en tant qu'entrepreneur individuel

Implenia Suisse SA, Construction Suisse CH-3007 Berne

FACTS

Site	Gümligen , Suisse
Statut	Terminé
Volume de construction (valeur de nos services)	1,55 Mio CHF
Début de la construction	Juin 2019
Réalisation finale	Juin 2020
Constructeur-propriétaire	Tiefbauamt des Kantons Bern, Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS, BKW AG
Ingénieur du bâtiment	smt ag ingenieure + planer

PRESTATIONS

Construction routière

Infrastructure