

Neubau Kantonsspital Baden AGNES



BREVE DESCRIZIONE

Nuova costruzione di un edificio scheletrico per un nuovo ospedale. Il nuovo edificio, dotato di circa 400 posti letto, si estende fino a 6 piani superiori.

PROGETTO

Un vespaio è utilizzato per ospitare i servizi dell'edificio (distribuzione per le tubature orizzontali). La struttura portante è costituita da colonne prefabbricate in calcestruzzo e da solai in calcestruzzo non armato. Anche le scale e gli elementi della facciata sono prefabbricati. Il nuovo edificio è stato costruito secondo le più recenti conoscenze in materia di edilizia ospedaliera.

SFIDE

- Tempo di costruzione dell'involucro 18 mesi
- Cassaforma per pareti fino a 6,0 m
- Cassaforma per solai fino a 10,0 m
- Elementi per colonne, scale, elementi di facciata
- Scale in calcestruzzo a vista
- Coordinamento tra ingegneria civile / ingegneria civile speciale / ingegneria strutturale
- Interfacce tra lavori strutturali / ambientali e interni
- Tutte le condotte esterne fanno parte del contratto del capomastro.

SOSTENIBILITÀ

Requisiti di alta qualità per la costruzione e i materiali utilizzati

ULTERIORI INFORMAZIONI

[Ospedale cantonale di Baden Sito web](#)

FATTI

Località	Im Ergel 1, Baden , Svizzera
Stato	completata
Volume di costruzione (valore dei nostri servizi)	47,6 M CHF
Inizio della costruzione	Luglio 2019
Completamento	Maggio 2021
Ente appaltante	Kantonsspital Baden AG

SERVIZI

Immobili

Edifici sanitari e laboratori

Lavori di capomastro



<https://impenia.com/it/realizzazioni/dettaglio/ref/neubau-kantonsspital-baden-agnes/>

Creation: 04.05.2026 20:05