

Sanierung Busplatz und Anpassungen Kantonsstrasse



BREVE DESCRIZIONE

Il progetto comprendeva la ristrutturazione della stazione degli autobus presso la stazione ferroviaria di Reichenbach e i lavori sulla strada cantonale adiacente.

PROGETTO

La piazza degli autobus è stata completamente ridisegnata, compresi i marciapiedi principali e laterali per gli autobus, i parcheggi per auto, scooter e biciclette, l'accesso al molo ferroviario e i parcheggi, un'alcova per gli autobus e vari bordi. La strada cantonale è stata raddrizzata, il passaggio pedonale spostato e il marciapiede allargato. Inoltre, lo strato superficiale esistente sulla strada cantonale è stato sostituito da uno strato di asfalto a bassa rumorosità (SDA) per una distanza di circa 500 m.

I lavori sono stati eseguiti in sette fasi diverse. In primo luogo, si è proceduto alla rimozione della pavimentazione e a ulteriori lavori di demolizione. Sono stati riposizionati nuovi tubi di drenaggio, pozzetti e canali di scolo e sono state realizzate opere e linee elettriche. È stata inoltre costruita una nuova rampa di accesso alla piattaforma ferroviaria.

Inoltre, la scala esistente è stata demolita e ne è stata costruita una nuova in calcestruzzo gettato in opera. La nuova piattaforma degli autobus è stata costruita con cordoli speciali per essere accessibile ai disabili. È stato necessario realizzare una soletta in calcestruzzo per il posteggio delle biciclette e il distributore automatico Selecta. Sono state spostate anche le lastre angolari e varie rifiniture dei bordi. Sono stati posizionati gli strati di fondazione, è stato costruito il sottofondo e infine è stata posata la pavimentazione.

Per il raddrizzamento del ciglio della strada cantonale, è stato demolito il marciapiede, sono state posate nuove lastre di pavimentazione ed è stato adeguato il sistema di drenaggio. L'isola pedonale è stata smantellata e la superficie esistente è stata fresata. Dove necessario, sono state posate reti di rinforzo in asfalto. L'installazione della pavimentazione SDA è avvenuta in più fasi. Il traffico è stato guidato su un lato della strada da un servizio di assistenza al traffico. È stata necessaria una chiusura temporanea in corrispondenza di un incrocio e di un ingresso. Alla fine, lo strato superiore è stato posato anche sull'intera piazza degli autobus e la nuova isola pedonale è stata spostata sulla strada principale.

SERVIZI IN DETTAGLIO

- Lavori di sterro
- Costruzione di strade
- Costruzione di condotte
- Costruzione di fognature
- Costruzione di calcestruzzo in opera
- Costruzione di marciapiedi

SFIDE

- Linee aeree nell'area di lavoro
- Garanzia illimitata dei servizi ferroviari e di autobus durante l'intero periodo di costruzione
- Coordinamento con gli appaltatori terzi
- Esecuzione a tappe in condizioni di traffico

ULTERIORI INFORMAZIONI

Esecuzione come impresa unica

Implenia Svizzera SA, Costruzione Svizzera CH - 3700 Spiez

FATTI

Località	Reichenbach im Kandertal , Svizzera
Stato	completata
Volume di costruzione (valore dei nostri servizi)	635'000 CHF
Inizio della costruzione	Novembre 2019
Completamento	Giugno 2020
Proprietario dell'edificio	Bauherr Busplatz: BLS Netz AG / Bauherr Belag: Tiefbauamt des Kantons Bern
Gestione della costruzione	LP Ingenieure AG
Gestione della costruzione	LP Ingenieure AG

SERVIZI

Costruzione stradale

Infrastrutture



<https://impenia.com/it/realizzazioni/dettaglio/ref/sanierung-busplatz-und-anpassungen-kantonsstrasse/>

Creation: 11.05.2026 14:41