


Sandbukta-Moss-Såstad (SMS2A)



BREVE DESCRIZIONE

Il nuovo progetto a doppio binario Sandbukta-Moss-Såstad (SMS2A) fa parte dello sviluppo interurbano e uno dei lotti del collegamento con Halden (linea occidentale di Østfoldbanen). Sulla linea saranno costruiti 10,3 km di nuovo doppio binario, in parte in galleria e in parte alla luce del sole.

PROGETTO

Il consorzio Implenia e Acciona (MossIA ANS) costruirà un doppio binario a Moss, che si svilupperà in una galleria e in una zona diurna. Questo pacchetto fa parte dell'iniziativa Intercity, che prevede la costruzione di due gallerie (compresi portali e culvert), un doppio binario diurno e un culvert "cut and cover" per il traffico automobilistico.

MossIA ANS sta costruendo il Moss Tunnel, lungo 2.264 m, e il Carlberg Tunnel, lungo 2.065 m, mentre a Larkollveien verrà costruito un canale di scolo per il traffico automobilistico, che passerà sotto la nuova linea ferroviaria.

Il progetto presenta sfide importanti con l'argilla rapida e i metodi LCC e Jet Injection sono utilizzati oggi per mantenere la stabilità durante la costruzione.

SERVIZI IN DETTAGLIO

Dettagli del progetto

- Tipo di contratto: contratto chiavi in mano
- Valore del contratto: 6.300 milioni di corone norvegesi
- Periodo di costruzione: dall'autunno 2019 al 2025
- Cliente: Bane NOR

Dati tecnici

- 10 km di nuovo doppio binario attraverso Moss
- 2 nuove gallerie:
 - 2,7 km di tunnel a doppio binario sotto Moss (Mossetunnelen)
 - 2,3 km di tunnel a doppio binario dalla stazione ferroviaria a Carlberghof (Carlberg tunnel)
- Nuova stazione ferroviaria di Moss con un'area di stazione di 800 metri di lunghezza
- Canale di scarico di 400 metri nel centro di Moss, canale di scarico di 400 metri nei pressi di Carlberg
- Cunicolo per il nuovo sottopassaggio ferroviario di Larkollveien
- 3 tunnel di fuga
- Binari per la svolta dei treni
- Calcestruzzo 324.000 m³
- Colatoio 630.000 m³
- Stabilizzazione in cemento-calce 1.454.500 m
- Pali trivellati 4.500 m
- Pali in acciaio 18.000 m
- Spuntvegg 45 200 m²
- Parete diaframmata

FATTI

| | |
|--|------------------------------------|
| Località | Sandbukta, Moss, Såstad , Norvegia |
| Stato | In costruzione |
| Volume di costruzione (valore dei nostri servizi) | 6,3 B NOK |
| Inizio della costruzione | Giugno 2019 |
| Completamento | Dicembre 2025 |
| Proprietario dell'edificio | Bane NOR |
| Metodo tradizionale | ✓ |

SERVIZI

Costruzione gallerie

Costruzione di ponti

Infrastrutture



<https://impenia.com/it/realizzazioni/dettaglio/ref/sms-2a-sandbukta-moss-saastad/>

Creation: 06.07.2026 05:18