

Taiwan High Speed Railway



BREVE DESCRIZIONE

Il lotto di costruzione 6 (C 260), lungo 36,60 km, comprende 7 gallerie per una lunghezza complessiva di 9.245 m. Con 7.276 m, il tunnel Paghuashan è il più lungo dell'intero progetto di costruzione. I due tunnel settentrionali e i quattro tunnel meridionali hanno una lunghezza compresa tra 163 e 721 metri. A seconda della classe di scavo e dello spessore dell'involucro interno, la sezione trasversale dello scavo era compresa tra 125 e 135 m².

PROGETTO

Il percorso si snoda quasi parallelamente alla linea di cresta della dorsale Paghuashan, con andamento nord-sud, costituita da strati alternati di ghiaie, sabbie, limi e argille. A causa del sovraccarico originariamente elevato, i sedimenti fluviali e marini erano estremamente compattati e quindi estremamente compatti e persino stabili per un breve periodo senza coesione.

SFIDE

Il tunnel di Paghuashan è stato scavato dai portali e da altri due attacchi intermedi, che in seguito sarebbero serviti come tunnel di fuga. A volte si sono svolti fino a 6 scavi contemporaneamente. Il concetto geotecnico per la sezione trasversale

di scavo standard di circa 132 m² prevedeva uno scavo suddiviso in calotta, panchina e invertito. Solo le gallerie di accesso di circa 40 m² dovevano essere scavate come sezione trasversale completa. Lo scavo è stato assicurato con gusci di calcestruzzo armato e archi a traliccio.

Il rivestimento interno, di spessore compreso tra 40 e 60 cm, con volta invertita continua, è stato realizzato in blocchi di 12,50 m di lunghezza, con un totale di 5 casseforme per la volta e 3 per l'invertito. Tutte le gallerie sono state progettate come tubi non drenati e dovevano resistere a una pressione dell'acqua calcolata fino a 3 bar. Il concetto di impermeabilizzazione prevedeva l'installazione di una membrana sopra la volta e la costruzione di un invertitore in calcestruzzo impermeabile. Nelle aree con pressioni idriche superiori a 1,5 bar, è stata installata un'impermeabilizzazione completa. A causa dei possibili carichi sismici durante il passaggio dal metodo di costruzione minerario a quello aperto, le aree dei portali hanno ricevuto una percentuale di armatura elevata nell'involucro interno. Per costruire il rivestimento delle gallerie lunghe 9.245 m in 14 mesi, sono state raggiunte prestazioni di calcestruzzo pari a 2.100 m³ al giorno in media.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati principali

- Realizzazione 2000 - 2004
- Lunghezza totale 9.245 m
- Sezione di scavo 132 m²
- Geologia Ghiaia grossolana compatta e sabbie, arenaria e siltite

Implenia in loco Implenia Construction GmbH, Ingegneria civile Landsberger Straße 290 a, D-80687 Monaco, Germania

Compito Responsabile tecnico Partecipazione di ARGE 50

Servizi forniti

- Costruzione della galleria
- Metodo di costruzione
- Scavo con rivestimento in calcestruzzo armato e archi a traliccio,
- L = 9,245 m, A = 132 m²
- Successivamente rivestimento interno in calcestruzzo gettato in opera d = 40 60 cm

Partecipanti al progetto

Proprietario Taiwan High Speed Rail Corporation

Ingegnere IREG (Gruppo internazionale di ingegneria ferroviaria)

ARGE Bilfinger Berger AG Continental Engineering Corporation

FATTI

Località	Changhua, 台中市, Taiwan
Stato	completata
Volume di costruzione (valore dei nostri servizi)	166 M EUR

Inizio della costruzione	Maggio 2000
Completamento	Maggio 2004
Altro metodo di costruzione gallerie	✓

SERVIZI

Costruzione gallerie

Gallerie di trasporto



<https://implenia.com/it/realizzazioni/dettaglio/ref/taiwan-high-speed-railway/>

Creation: 18.02.2026 14:16