E39 Bjørset - Skjei





KORT BESKRIVELSE

Implenia har bygget ny, utvidet eksisterende E39 mellom Bjørset og Skei i Jølster kommune.

PROSJEKTET

Prosjektet omfattet oppgradering av eksisterende E39 med breddeutvidelse, 11 km vei og ny 6,5 km gang- og sykkelvei fra Bjørset til Skei langs nordsiden av Jølstravannet. På hele veistrekningen ble frostsikringslag og overbygning skiftet ut. Fra Årdal til Skei ble det bygget G/S-vei som skilt fra hovedveien med 3 m bred grøft, totalbredde ca. 14,5 m. På den resterende strekningen ble det etablert bred veiskulder på begge sider, og total veibredde økt til 9,5 m. Veien følger i hovedtrekk opprinnelig linje, men med noen kurveforbedringer. ÅDT på strekningen er ca. 3500. Totalt fem bruer ble bygd på prosjektet, to av dem gang- og sykkelbruer. Det ble også bygget 13.000 m2 med natursteinsmurer og ca. 800 m2 støttemurer i betong. Sprengning og sikring av 3000 m med tunnel. Etablering og oppfylling av to løsmassedeponier. Veien ble holdt åpen for trafikk gjennom anleggsområdet under hele byggeperioden.

FAKTA

Lokasjon	Jølster , Norge
Status	Ferdigstilt
Kontraktssum	319 M NOK
Byggestart	Mars 2017
Ferdigstillelse	Juni 2019

Byggherre	Statens Vegvesen Region Vest

TJENESTER

Bru og betong