E6 Vinstra - Sjoa





KORT BESKRIVELSE

E6 Vinstra-Sjoa er en del av Frya-Sjoa som har vært en av de største veiutbyggingene i Norge de siste årene. Kontrakten bemerket seg som den del av «Årets anlegg» i 2016.

PROSJEKTET

Arbeidene på E6 mellom Vinstra og Sjoa representerte en av to anleggskontrakter for E6 Frya – Sjoa, det største veiprosjektet i Norge på den tiden. Arbeidene bestod i å bygge 16 km ny tofeltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt inkluderer tunnel gjennom Teigkampen, to toplanskryss ved Kvam og Sjoa og totalt 28 konstruksjoner bestående av blant annet 12 bruer på E6, 2 tunnelportaler, 16 overgangsbruer og underganger inkludert to jernbanekryssinger ved Kvam og Kjørem. Det ble også bygget 12 km lokalveier og 1,6 km gang- og sykkelvei.

FAKTA

Lokasjon	Vinstra , Norge
Status	Ferdigstilt
Kontraktssum	1.57 Mrd. NOK
Byggestart	Februar 2014
Ferdigstillelse	Oktober 2016
Byggherre	Statens Vegvesen
Sprengningsmetode	✓

TJENESTER

- Tunnel og tunnelrehabilitering
- Bru og betong
- Infrastruktur

https://implenia.com/no-no/prosjekter/detail/ref/e6-vinstra-sjoa/

Creation: 27.11.2026 21:27