

Ersatzneubau Tokeh



ZUSAMMENFASSUNG

Für den Ersatzneubau TOKEH wurde ein neuer morphologischer Gebäudetyp generiert, der die beiden im Quartier vorherrschenden Zeilenbauten (längs und quer zum Hang) in einem kreuzförmigen Grundriss kombiniert.

DAS PROJEKT

Je zwei Kreuzgrundrisse wachsen zusammen. Die Gebäude sind in Holzbauweise auf massivem Sockelgeschoss konzipiert. Die Außenwände und einzelne Innenwände sind als tragende Holzständerwände geplant. Die Decken bestehen aus Brettsperrholz.

LEISTUNGEN IM DETAIL

- Neubau Einstellhalle, Doppelkindergarten, Wohnungsbau.
- Stahlbeton, Mauerwerk, Elemente, Kanalisation mit Pressbohrvortrieb, etc.

HERAUSFORDERUNGEN

- Komplexe Schalungsdetails in Sockelgeschossen und Treppenhäusern.
- Treppenhauskernen in Typ 2+.
- Herausforderndes Zusammenspiel zwischen Versetzen der Betonfertigteile, sowie Holzbaumontage.
- Aufwendige Abläufe bei Hinterfüllung und Aussenkanalisationsarbeiten infolge Hanglage.
- Ständig, sich ändernde Situationen bezüglich Arbeitssicherheit, durch Hanglage und Beton-/Holzbauweise
- Termine wurden fristgerecht eingehalten.

WEITERE INFORMATIONEN

Eckdaten

| | |
|----------------|--|
| Nutzung | Wohnraum, städtischer Doppelkindergarten |
| Projektbeginn | 04 / 2022 |
| Fertigstellung | 01 / 2025 |
| Bausumme | CHF 7.63 Mio. |
| Schalung | 26'000 m ² |
| Bewehrung | 695 t |
| Beton | 5'100 m ³ |
| Mauerwerk | 250 m ² |
| Rundkies | 5'300 m ³ |

Quelle Luftaufnahmen: Nelio Ronner

FACTS

| | |
|---|---|
| Standort | Rötelstrasse 94, Zürich , Schweiz |
| Status | im Bau |
| Bauvolumen (Wert unserer Leistungen) | 7,63 Mio. CHF |
| Baubeginn | April 2022 |
| Fertigstellung | Januar 2025 |
| Bauherrschaft | Baugenossenschaft Vrenelisgärtli, 8057 Zürich |
| Architekt | Baumann Roserens Architekten, 8005 Zürich |
| Bauingenieur | dsp Bauingenieure, Uster |

LEISTUNGEN

Baumeisterarbeiten



<https://implenia.com/referenzen/detail/ref/ersatzneubau-tokeh/>

Creation: 09.02.2026 03:24