

## Erweiterung Testanlage für Brandschutzglas



### ZUSAMMENFASSUNG

Erweiterung der Testanlage für Brandschutzglas der NS Group, Werk Pilkington Gelsenkirchen.

### DAS PROJEKT

#### **Art und Umfang der Arbeiten:**

Für die Erweiterung der Testanlage wurde die bestehende Einrichtung um ca. 300 m<sup>2</sup> Hallenfläche erweitert.

Nach umfangreicher Rodungsarbeiten lag eine besondere Herausforderung darin, die Erd- und Abbrucharbeiten aufgrund der Nachbarbetriebe möglichst erschütterungsarm durchzuführen.

Die Arbeiten wurden daher mit entsprechenden Geräten unter äußerster Vorsicht durchgeführt.

Anschließend wurde die Gründung einschl. ca. 300 m<sup>2</sup> oberflächenvergüteter Stahlbetonboden erstellt.

Zu den weiteren Arbeiten gehörten die Stahlbauarbeiten sowie die Erstellung der Gebäudehülle aus Trapezblechen einschl. Fenster, Türen und Toren.

### FACTS

---

#### **Standort**

Haydnstraße 19, Gelsenkirchen , Deutschland

<b>Status</b>	fertiggestellt
<b>Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)</b>	500'000 EUR
<b>Baubeginn</b>	September 2014
<b>Fertigstellung</b>	Februar 2015
<b>Auftraggeber</b>	NSG Group



---

<https://implenia.com/referenzen/detail/ref/erweiterung-testanlage-fuer-brandschutzglas/>

Creation: 22.02.2026 12:42