

Erweiterung Testanlage für Brandschutzglas



ZUSAMMENFASSUNG

Erweiterung der Testanlage für Brandschutzglas der NS Group, Werk Pilkington Gelsenkirchen.

DAS PROJEKT

Art und Umfang der Arbeiten:

Für die Erweiterung der Testanlage wurde die bestehende Einrichtung um ca. 300 m² Hallenfläche erweitert.

Nach umfangreicher Rodungsarbeiten lag eine besondere Herausforderung darin, die Erd- und Abbrucharbeiten aufgrund der Nachbarbetriebe möglichst erschütterungsarm durchzuführen.

Die Arbeiten wurden daher mit entsprechenden Geräten unter äußerster Vorsicht durchgeführt.

Anschließend wurde die Gründung einschl. ca. 300 m² oberflächenvergüteter Stahlbetonboden erstellt.

Zu den weiteren Arbeiten gehörten die Stahlbauarbeiten sowie die Erstellung der Gebäudehülle aus Trapezblechen einschl. Fenster, Türen und Toren.

FACTS

Standort

Haydnstraße 19, Gelsenkirchen , Deutschland

Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	500'000 EUR
Baubeginn	September 2014
Fertigstellung	Februar 2015
Auftraggeber	NSG Group



<https://implenia.com/referenzen/detail/ref/erweiterung-testanlage-fuer-brandschutzglas/>

Creation: 10.05.2026 10:56