Hallenumbau mit neuer Gründungsplatte









ZUSAMMENFASSUNG

Hallenumbau mit einer neuen Gründungsplatte (75m x 25m). Bauen im Bestand.

DAS PROJEKT

- Bauzeit 4 Monate
- 460 m^3 Stahlbeton
- 175 m^3 Stahlbetonfertigteile
- Gründungsplatte ohne Fugen in den Abmessungen 75 x 25 m
- Bauen im Bestand

LEISTUNGEN IM DETAIL

- Die Stahlbetonfertigteilstützen wurden über Dachöffnungen eingeführt
- Die Köpfe der Fertigteile mussten auf Grund der hohen Anforderungen des Stahlbaus auf +/- 2 mm ausgerichtet werden
- Bereits bei den Bewehrungsarbeiten hohe Maßgenauigkeiten

FACTS

Standort	Rheinberg , Deutschland
Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	820'000 EUR
Baubeginn	Januar 2002

LEISTUNGEN

Tesch

Industriebau

https://implenia.com/referenzen/detail/ref/hallenumbau-mit-neuer-gruendungsplatte/

Creation: 15.11.2026 09:14