

## Hallenumbau mit neuer Gründungsplatte



### ZUSAMMENFASSUNG

Hallenumbau mit einer neuen Gründungsplatte (75m x 25m). Bauen im Bestand.

### DAS PROJEKT

- Bauzeit 4 Monate
- 460 m<sup>3</sup> Stahlbeton
- 175 m<sup>3</sup> Stahlbetonfertigteile
- Gründungsplatte ohne Fugen in den Abmessungen 75 x 25 m
- Bauen im Bestand

### LEISTUNGEN IM DETAIL

- Die Stahlbetonfertigteilstützen wurden über Dachöffnungen eingeführt
- Die Köpfe der Fertigteile mussten auf Grund der hohen Anforderungen des Stahlbaus auf +/- 2 mm ausgerichtet werden
- Bereits bei den Bewehrungsarbeiten hohe Maßgenauigkeiten

## FACTS

---

**Standort** Rheinberg , Deutschland

---

**Status** fertiggestellt

---

**Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)** 820'000 EUR

---

**Baubeginn** Januar 2002

---



---

<https://implenia.com/referenzen/detail/ref/hallenumbau-mit-neuer-gruendungsplatte/>

Creation: 01.04.2026 02:50