

## Hallenumbau mit neuer Gründungsplatte



### ZUSAMMENFASSUNG

Hallenumbau mit einer neuen Gründungsplatte (75m x 25m). Bauen im Bestand.

### DAS PROJEKT

- Bauzeit 4 Monate
- 460 m<sup>3</sup> Stahlbeton
- 175 m<sup>3</sup> Stahlbetonfertigteile
- Gründungsplatte ohne Fugen in den Abmessungen 75 x 25 m
- Bauen im Bestand

### LEISTUNGEN IM DETAIL

- Die Stahlbetonfertigteilstützen wurden über Dachöffnungen eingeführt
- Die Köpfe der Fertigteile mussten auf Grund der hohen Anforderungen des Stahlbaus auf +/- 2 mm ausgerichtet werden
- Bereits bei den Bewehrungsarbeiten hohe Maßgenauigkeiten

## FACTS

---

<b>Standort</b>	Rheinberg , Deutschland
<b>Status</b>	fertiggestellt
<b>Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)</b>	820'000 EUR
<b>Baubeginn</b>	Januar 2002



---

<https://implenia.com/referenzen/detail/ref/hallenumbau-mit-neuer-grundungsplatte/>

Creation: 22.02.2026 09:25