

Hallenumbau mit neuer Gründungsplatte



ZUSAMMENFASSUNG

Hallenumbau mit einer neuen Gründungsplatte (75m x 25m). Bauen im Bestand.

DAS PROJEKT

- Bauzeit 4 Monate
- 460 m³ Stahlbeton
- 175 m³ Stahlbetonfertigteile
- Gründungsplatte ohne Fugen in den Abmessungen 75 x 25 m
- Bauen im Bestand

LEISTUNGEN IM DETAIL

- Die Stahlbetonfertigteilstützen wurden über Dachöffnungen eingeführt
- Die Köpfe der Fertigteile mussten auf Grund der hohen Anforderungen des Stahlbaus auf +/- 2 mm ausgerichtet werden
- Bereits bei den Bewehrungsarbeiten hohe Maßgenauigkeiten

FACTS

Standort	Rheinberg , Deutschland
Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	820'000 EUR
Baubeginn	Januar 2002



<https://implenia.com/referenzen/detail/ref/hallenumbau-mit-neuer-gruendungsplatte/>

Creation: 22.06.2026 06:42