

Kaiseraugst Bollingerhaus



ZUSAMMENFASSUNG

Sanierungskomplette Aushöhlung des Okonomieteils. Abfangung und Sicherung des zu schützenden Dachwerks. Fassadensicherungsmaßnahmen.

DAS PROJEKT

Alle Fassadenwände exkl. Südfassade mussten erhalten bleiben. Unterfangung der verbleibenden Natursteingemäuer. Komplette Integration eines Neubaus, inkl. Erstellung eines neuen Untergeschosses, im Bereich des Okonomieteils in Massivbauweise. Lastumleitung der bestehenden Binderkonstruktionen über die neue Betondecke. Umbau Wohnteil und Sicherung Gewölbekeller. Erstellung von Holz-Beton-Verbunddecken. Erstellung neuer Dämmperimeter am Dach und den Wänden Neu äussere Verkleidungen in Holz

LEISTUNGEN IM DETAIL

- BKP 214 Montagebau in Holz

HERAUSFORDERUNGEN

1700-jährige Römische Kastellmauerwerke und einen Wehrturm, die beim Umbau zum Vorschein gekommen sind. Das erhalten des alten Gebälke und die neue Lastabtragung in beengten Verhältnissen, ohne den Bestand zu Nutzen oder Schädigen. Einbringen von Elementen und Umsetzen von Brandschutzanforderungen

FACTS

Standort	Basel , Schweiz
Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	580'000 CHF
Baubeginn	September 2019
Fertigstellung	September 2021
Bauherrschaft	Ortsbürgergemeinde Kaiseraugst, 4303 Kaiseraugst
Architekt	Architects AG, 5080 Laufenburg
Heizung-Lüftung-Klima-Sanitär (HLKS) Planer	Engineers AG, 5070 Frick

LEISTUNGEN

Holzbau



<https://implenia.com/referenzen/detail/ref/kaiseraugst-bollingerhaus/>

Creation: 21.04.2026 01:31