

Krefeld - Tiefbau



ZUSAMMENFASSUNG

Bauzeit nur 10 Wochen für ca. 180 m Trasse inkl. komplettem Straßenbau.

DAS PROJEKT

- Stauraumkanal DN 1200 mit Stahlbetonrohren
- Schmutzwasserkanal DN 300 mit Betonrohren
- Trinkwasserleitung aus HDPE Rohren in DN 250
- Kammerdielenverbau
- Grabentrasse direkt neben begehbarem Versorgungskanal
- Tiefbauarbeiten mit vielen Schnittstellen zu den Betrieben
- Hohe Anforderungen bei der Grabenverfüllung mit Ziehen der Verbaueinheiten
- Bauzeit nur 10 Wochen für ca. 180 m Trasse inkl. komplettem Straßenbau

FACTS

Standort	Krefeld , Deutschland
Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	460'000 EUR
Baubeginn	Januar 2008



<https://implenia.com/referenzen/detail/ref/krefeld-tiefbau/>

Creation: 22.02.2026 12:42