

Neubau Parking II Roche



ZUSAMMENFASSUNG

Neubau eines Parkhaus mit 9 Parkdecks, 2 Auffahrtswendel und 4 Treppenhäuser in Ortbeton und Elementen

HERAUSFORDERUNGEN

- Rohbauzeit 9 Monaten
- Koordination mit Element-Systembau
- Wandschalungen bis 6.0m
- Treppenhaus mit Kletterschalung
- Wendel (Fahrbahnrampe)
- Hohe Standards für die Arbeitssicherheit

WEITERE INFORMATIONEN

Technische Angaben

12'400m3 Beton
1050 to Bewehrung

FACTS

Standort	Wurmisweg , Kaiseraugst , Schweiz
Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	12,1 Mio. CHF
Baubeginn	Oktober 2014
Fertigstellung	Juni 2015
Auftraggeber	F. Hoffmann - La Roche AG

LEISTUNGEN

Baumeisterarbeiten



<https://impenia.com/referenzen/detail/ref/neubau-parking-ii-roche/>

Creation: 14.04.2026 05:10