
Vallourec & Mannesmann









ZUSAMMENFASSUNG

Bauwerk im Grundwasser ca. 1m tief - Arbeiten während Betriebsstillständen "Rund um die Uhr".

DAS PROJEKT

- Bauzeit 2 Monate
- 1050 m^3 Stahlbeton
- 365 m^3 Stahlbetonfertigteile
- Arbeiten während Betriebsstillständen "Rund um die Uhr"
- Beengte Verhältnisse innerhalb der Halle z. B. unterhalb der Kranbahn nur 4,5 m
- Tiefbunker als Absenkschacht mit Stahlbetonfertigteilen im Rechteckquerschnitt
- Bauwerk im Grundwasser ca. 1,0 m tief

FACTS

Standort	Düsseldorf , Deutschland

Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	1,2 Mio. EUR
Baubeginn	Januar 2006

LEISTUNGEN

Tesch