

Vallourec & Mannesmann



ZUSAMMENFASSUNG

Bauwerk im Grundwasser ca. 1m tief - Arbeiten während Betriebsstillständen "Rund um die Uhr".

DAS PROJEKT

- Bauzeit 2 Monate
- 1050 m³ Stahlbeton
- 365 m³ Stahlbetonfertigteile
- Arbeiten während Betriebsstillständen "Rund um die Uhr"
- Beengte Verhältnisse innerhalb der Halle z. B. unterhalb der Kranbahn nur 4,5 m
- Tiefbunker als Absenkschacht mit Stahlbetonfertigteilen im Rechteckquerschnitt
- Bauwerk im Grundwasser ca. 1,0 m tief

FACTS

Standort

Düsseldorf, Deutschland

Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	1,2 Mio. EUR
Baubeginn	Januar 2006



<https://implenia.com/referenzen/detail/ref/vallourec-mannesmann/>

Creation: 22.02.2026 12:42