E39 Bjørset - Skjei





KORT BESKRIVNING

Implenia har byggt en ny, utbyggd befintlig E39 mellan Bjørset och Skei i Jølster kommun.

PROJEKTET

Projektet omfattade modernisering av den befintliga E39 med breddning, 11 km väg och en ny 6,5 km lång gång- och cykelväg från Bjørset till Skei längs norra sidan av Jølstravannet. Frostskyddsskikt och överbyggnad byttes ut längs hela sträckan. En G/S-väg byggdes från Årdal till Skei, separerad från huvudvägen med ett 3 meter brett dike med en total bredd på ca 14,5 meter. På den återstående sträckan anlades breda vägrenar på båda sidor och den totala körbanebredden ökades till 9,5 meter. Vägen följer i stort sett den ursprungliga sträckningen, men med vissa kurvförbättringar. ÅDT på sträckan är ca 3500. Totalt byggdes fem broar i projektet, varav två är gång- och cykelbroar. Dessutom byggdes 13.000 m2 naturstensmurar och ca 800 m2 stödmurar av betong. Sprängning och säkring av 3000 m tunnel. Bildande och fyllning av två jordlager. Vägen var öppen för trafik genom byggarbetsplatsen under hela byggperioden.

FAKTA

Plats	Jølster , Norge
Status	Färdigställd
Projektvolym	319 M NOK
Byggstart	Mars 2017

Färdigställande	Juni 2019
Fastighetsägare	Statens Vegvesen Region Vest

TJÄNSTER/ARBETEN

Brobyggnad