E6 Vinstra - Sjoa





KORT BESKRIVNING

E6 Vinstra-Sjoa är en del av Frya-Sjoa, som har varit ett av de största vägprojekten i Norge under de senaste åren. Kontraktet uppmärksammades som en del av "Årets anläggning" 2016.

PROJEKTET

Arbetet på E6 mellan Vinstra och Sjoa var ett av två byggkontrakt för E6 Frya - Sjoa, det största vägprojektet i Norge vid den tiden. Arbetet bestod av byggandet av 16 km ny tvåfilig väg med mittsektioner och förbifartsfält, inklusive tunneln genom Teigkampen, två tvåplanskorsningar i Kvam och Sjoa och totalt 28 konstruktioner, inklusive 12 broar på E6, 2 tunnelportaler, 16 övergångsbroar och undergångar, inklusive två järnvägskorsningar i Kvam och Kjørem. Dessutom byggdes 12 km lokalvägar och en 1,6 km lång gång- och cykelväg.

FAKTA

Plats	Vinstra , Norge
Status	Färdigställd
Projektvolym	1.57 MD NOK
Byggstart	Februari 2014
Färdigställande	Oktober 2016
Fastighetsägare	Statens Vegvesen
Traditionell drivning	✓

TJÄNSTER/ARBETEN

- Tunneldrivning
- Brobyggnad
- Infrastruktur

https://implenia.com/sv-se/referenser/detail/ref/e6-vinstra-sjoa/

Creation: 28.11.2026 05:07