Fv. 835 Bru Engeløya



KORT BESKRIVNING

Implenia tilldelades broprojektet Engeløya för bästa kvalitet, trots att priset inte var det lägsta. Kunden gav Implenia det bästa betyget i tävlingen på grund av en bra och grundlig beskrivning av projektgenomförandet, särskilt när det gäller planering, logistik och riskbedömning.

PROJEKTET

Den nuvarande bron, som förbinder Engeløya i Steigen med fastlandet, kommer att ersättas. Den nya bron är en 330 meter lång och 10,1 meter bred spännbetongbro med 11 axlar. Bron har en jämn, relativt stor kurva med upphöjda övergångsställen på ena sidan.
På båda sidor om den nya bron byggs skyddsvallar. När trafiken har etablerats på en ny bro rivs den gamla bron. Den gamla bron har en total längd på 346 meter fördelat på 16 axlar och samma krökning som en ny bro.
Havsväggar kommer också att anläggas för byggandet av en brygga vid Storskjæret West. Området skulle ursprungligen muddras och återfyllas med sprängsten. I slutet av byggperioden tar Steigens kommun över området för att använda det som industriområde.

FAKTA

Plats	Engeløya, Steigen , Norge
Status	Färdigställd
Projektvolym	331 M NOK
Byggstart	Mars 2022

Färdigställande	Juli 2025
Fastighetsägare	Nordland fylkeskommune

TJÄNSTER/ARBETEN

Brobyggnad

Costruzione di ponti

https://implenia.com/sv-se/referenser/detail/ref/fv-835-bru-engeloeya/

Creation: 04.11.2026 16:22