Getingmidjan









KORT BESKRIVNING

Komplext projekt i hjärtat av Stockholm.

PROJEKTET

Getingmidjan är en viktig del av Sveriges järnvägsnät och är en av de mest trafikerade sträckorna i hela landet, med ett snitt på ett tåg var tredje minut. Den befintliga anläggningen byggdes på 1950-talet och är inte anpassad för dagens trafik. Renoveringen är nödvändig för att möta dagens och morgondagens krav på pålitliga och hållbara resor och transporter.

Implenia Sverige AB tilldelades projektet i april 2017 för en kontraktsumma på 885 miljoner SEK. Kontraktet omfattar upprustning av en 2 km lång järnvägssträcka samt utbyte och reparation av tunga konstruktioner såsom broar och tunnlar. Fem järnvägsbroar och två gångbroar samt både Riddarholmstunneln på 120 meter och Södertunneln på 600 meter kommer att renoveras för att möta kraven. Projektet är beläget i hjärtat av Stockholm och passerar genom Riddarholmen, en plats med många kulturhistoriska byggnader som är både känsliga och värdefulla – kulturmiljön är därför en viktig aspekt. Det är ett mycket komplext projekt inom infrastruktur och Implenia löser därför logistiken främst på vatten med pontoner, båtar och annan tung marin utrustning. I samband med förberedande arbeten för Getingmidjan är Implenia redan på plats sedan 2016, Lilla Getingmidjan. Kontraktet är värt SEK 885 miljoner och startar under

sommaren 2017 och tar cirka fyra år att slutföra.

FAKTA

Plats	Söder Mälarstrand , Stockholm , Sverige
Status	Färdigställd
Projektvolym	88 M EUR
Byggstart	April 2017
Färdigställande	December 2021
Beställare	Trafikverket

TJÄNSTER/ARBETEN

- Väg- och järnvägsbyggnad
- Tunneldrivning
- Trafiktunnlar
- Brobyggnad
- Samhällsbyggnad
- Infrastruktur för järnvägstransporter
- Infrastruktur